PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS E REPAROS

LOCAL: VELÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ENDEREÇO: AVENIDA JEAN LIEUTAUD – BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA – MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

TABELAS: SIURB – DATA BASE: JANEIRO DE 2022/ CDHU – DATA BASE – FEVEREIRO/22 **BDI 23,54%**

PLANILHA QUANTITATIVA COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$) C/BDI	CUSTO TOTAL (R$)
1			REVESTIMENTO DE PISO				
1.1	SIURB	05.01.40	Regularização com argamassa de cimento e areia - traço 1:3, espessura média 30mm	m²	230,16	48,78	11.227,20
1.2	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	230,16	155,53	35.796,78
			Áreas (m²)				
			capela ecumênica = 29,39				
			hall = 116,67				
			sala01 = 25,90				
			sala 02 = 25,90				
			sala 03 = 25,90				
			circulação = 6,40				
			total = 230,16				
1.3	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	93,90	32,54	3.055,50
			Perímetro				
			capela ecumênica = 19,,57				
			hall = 19,70				
			sala01 = 18,55				
			sala 02 = 18,55				
			sala 03 = 18,55				
			circulação = 18,55				
			total = 93,90				
			TOTAL GERAL				50.079,00

ENG.º FULVIO CARATELLA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 0601495540