PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS E REPAROS

LOCAL: VELÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ENDEREÇO: AVENIDA JEAN LIEUTAUD – BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA – MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
TABELAS: SIURB – DATA BASE: JANEIRO DE 2022 / SINAPI – DATA BASE: AGOSTO DE 2022/ CDHU – DATA BASE – FEVEREIRO/22 **BDI 23,54%**

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$) C/BDI	CUSTO TOTAL (R$)
1			**FORRO DO HALL**				
1.1	CDHU	22.03.030	**Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex**	m²	107,13	154,83	16.586,93
			= total				
			Hall = 107,13				
1.2	SIURB	15-01-16	**Tinta acrílica - reboco com massa corrida**	m²	107,13	47,69	5.109,02
			= total				
			pintura em forro de gesso = 107,13				
			SUBTOTAL				21.695,95
2			**FORROS DAS SALAS 01, 03, SANITÁRIO PCD E CAPELA**	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$) C/BDI	CUSTO TOTAL (R$)
			DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FORROS DAS SALAS 01, 03, CAPELA E SANITÁRIO PCD				
2.2	SIURB	12-50-05	**Demolição de forro de gesso**	m²	7,87	7,26	57,15
2.3	SIURB	12-01-40	**Forro de gesso comum - placa convencional (fornecimento e instalação)**	m²	7,87	77,02	606,35
			Áreas parciais de forro (m²)				
			sanitário PCD = 1,81				
			sala 01 = 1,79				
			sala 03 = 1,51				
			Capela = 2,76				
			total = 7,87				
2.4	SIURB	15-01-16	**Tinta acrílica - reboco com massa corrida**	m²	99,23	47,69	4.732,27
			= **Áreas totais de forro**				
			sanitário PCD = 3,04				
			sala 01 = 25,90				
			sala 03 = 25,90				
			Capela = 29,39				
			pintura em forro de gesso = total = 99,23				
			SUBTOTAL				5.395,77
3			**READEQUAÇÃO DAS PORTAS**				
3.1	SIURB	07-60-01	**Retirada de folhas de porta de passagem ou janela**	un	8,00	14,88	119,04
3.2	CDHU	23.20.040	**Recolocação de folhas de porta ou janela**	un	8,00	85,30	682,40
			Unidade				
			= 8,00				
			SUBTOTAL				801,44
4			**REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS DO PISO**				
4.1	SIURB	11-80-01	**Reparo em trincas e rachaduras**	m	60,75	49,72	3.020,49
			= 60,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS E REPAROS

LOCAL: VELÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ENDEREÇO: AVENIDA JEAN LIEUTAUD – BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA – MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
TABELAS: SIURB – DATA BASE: JANEIRO DE 2022 / SINAPI – DATA BASE: AGOSTO DE 2022/ CDHU – DATA BASE – FEVEREIRO/22 **BDI 23,54%**

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$) C/BDI	CUSTO TOTAL (R$)
			SUBTOTAL				**3.020,49**
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
5.1	**SIURB**	**09-09-53**	**Luminária comercial de embutir com difusor transparente ou fosco para 2 lâmpadas tubulares de led 18/20w - completa**	**unid.**	**12,00**	**351,48**	**4.217,76**
			= total				
			Hall = 12,00				
5.2	**SINAPI**	**91934**	**Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015**	**m**	**45,00**	**26,46**	**1.190,70**
			= total				
			16 mm² azul = 15,00				
			16 mm² preto = 15,00				
			16 mm² amarelo = 15,00				
5.3	**SIURB**	**09-02-55**	**Eletroduto de pvc corrugado reforçado, antichama - 25mm (¾")**	**m**	**10,00**	**10,05**	**100,50**
			= total				
			= 10,00				
5.4	**SIURB**	**09-52-11**	**Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente**	**unid.**	**9,00**	**42,90**	**386,10**
			= total				
			Hall = 9,00				
5.5	**SIURB**	**17-10-71**	**Ventilador de parede, diâm. Mín.=65cm**	**unid.**	**6,00**	**693,72**	**4.162,32**
			CAPELA ECUMÊNICA = 2,00				
			HALL = 4,00				
			SALAS 1,2,3 = 0,00				
			= 6,00				
			SUBTOTAL				**10.057,38**
			TOTAL GERAL				**40.971,03**

ENG.º FULVIO CARATELLA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 0601495540