
	<b>Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra</b> <b>Secretaria de Obras e Planejamento</b>		
	Tipo de obra: <b>AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO</b>	Data: <b>20/12/2022</b>	
	Objeto: <b>OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - UBS VEREADOR AVELINO VALÉRIO SOBRINHO</b>		

**COMPOSIÇÃO**

COMPOSIÇÃO						
<b>01</b>	<b>RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL</b>				<b>unid.</b>	<b>28,54</b>
	código		unid.	custo unitário	coeficiente	custo total
SIURB-EDIF	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	30,72	0,75	23,04
SIURB-EDIF	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	21,99	0,25	5,50
<b>02</b>	<b>PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO</b>				<b>m²</b>	<b>514,20</b>
	código		unid.	custo unitário	coeficiente	custo total
SIURB-EDIF	2070	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	45,32	4,10	185,81
SIURB-EDIF	36525	VIDRO DE SEGURANÇA; TEMPERADO - 6MM	M2	184,15	1,10	202,57
SIURB-EDIF	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	16,62	2,99	49,69
SIURB-EDIF	31090	TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60 MM	M	71,63	0,47	33,67
SIURB-EDIF	31091	ROLDANA DE NYLON - EIXO SIMPLES TIPO FERMAX - MODELO "RAN 02" OU SIMILAR - (P/ TRILHO DE ALUMÍNIO 55 X 60)	Un	53,26	0,58	30,89
SIURB-EDIF	31092	PIVÔ GUIA RETO DE LATÃO DE 1/2"	Un	10,10	0,29	2,93
SIURB-EDIF	31094	TRILHO GUIA CANALETA DE ALUMÍNIO "U" DE 1/2" ESPESSURA 1/16"	M	9,09	0,95	8,64

**ENG.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO