



Tipo de obra:

REFORMA

Objeto:

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA UBS CENTRO

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra



COMPOSIÇÃO E COTAÇÕES

COMPOSIÇÃO	01	IÇAMENTO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	m²	coef.	custo unitário	9,93
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,120000	36,01	4,32
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,160000	35,07	5,61
COMPOSIÇÃO	02	ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	m²	coef.	custo unitário	438,17
CDHU	B.01.000.010144	SERRALHEIRO	H	0,110000	15,80	1,738000
CDHU	B.01.000.010145	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,110000	0,95	0,104500
SIURB-EDIF	30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	19,490000	14,87	289,816300
SIURB-EDIF	30595	CHAPA DE AÇO N. 14 - CHAPA FINA QUENTE - PRETA (15,25 KG/M2)	Kg	12,200000	9,88	120,536000
SIURB-EDIF	31014	DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO - 3" X 3" TIPO MÉDIO - SEM ANEL	Un	2,000000	8,39	16,780000
SIURB-EDIF	31058	PORTA CADEADO 89 MM - AÇO ZINCADO	Un	1,000000	9,20	9,200000

ENG.º WANDERLEI FELIPE DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5069009025