

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Recapeamento e Sinalização Viária Horizontal – Local: Rua José Maria de Figueiredo – Vila Lavínea, Rio Grande da Serra – SP.



R\$ 1.016.356,72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | % | ACUMUL. % | CL |
|------|---|---------|------------|----------------|----------------|---------|-----------|----|
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 370,92 | R\$ 1.774,71 | R\$ 658.275,44 | 64,768% | 64,77% | A |
| 2.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | m² | 7418,30 | R\$ 23,96 | R\$ 177.742,47 | 17,488% | 82,26% | B |
| 3.1 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 7418,30 | R\$ 7,90 | R\$ 58.604,58 | 5,766% | 88,02% | B |
| 4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | m² | 215,91 | R\$ 111,23 | R\$ 24.015,66 | 2,363% | 90,39% | C |
| 3.4 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 5007,42 | R\$ 3,79 | R\$ 18.978,12 | 1,867% | 92,25% | C |
| 3.7 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | m³ | 19,65 | R\$ 789,02 | R\$ 15.504,24 | 1,525% | 93,78% | C |
| 2.4 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 533,31 | R\$ 23,80 | R\$ 12.692,79 | 1,249% | 95,03% | C |
| 3.3 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 370,92 | R\$ 26,13 | R\$ 9.692,13 | 0,954% | 95,98% | C |
| 3.5 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | m³ | 15,29 | R\$ 608,77 | R\$ 9.308,10 | 0,916% | 96,90% | C |
| 3.6 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | m | 146,00 | R\$ 61,56 | R\$ 8.987,76 | 0,884% | 97,78% | C |
| 5.1 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | unid. | 25,00 | R\$ 244,03 | R\$ 6.100,75 | 0,600% | 98,38% | C |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 131,00 | R\$ 38,84 | R\$ 5.088,04 | 0,501% | 98,88% | C |
| 2.6 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE | ton. | 76,68 | R\$ 58,02 | R\$ 4.448,97 | 0,438% | 99,32% | C |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6,48 | R\$ 494,03 | R\$ 3.201,31 | 0,315% | 99,63% | C |
| 2.1 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m | 146,00 | R\$ 13,52 | R\$ 1.973,92 | 0,194% | 99,83% | C |
| 2.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 802,58 | R\$ 2,05 | R\$ 1.645,30 | 0,162% | 99,99% | C |
| 2.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 51,12 | R\$ 1,90 | R\$ 97,14 | 0,010% | 100,00% | C |

| CLASSE | CORTE |
|--------|-------|
| A | 80% |
| B | 90% |
| C | 100% |

Engenheiro Wanderlei Felipe da Silva Junior
Secretário Municipal de Obras e Planejamento