



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092662-09	Nº TransfereGOV 072712/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Área Central			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Rua José Maria de Figueiredo	MUNICÍPIO / UF Rio Grande da Serra/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Rua José Maria de Figueiredo									1.016.356,72	
1.			RECAPEAMENTO RUA JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO						-	1.016.356,72
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.201,31
1.1.1.	INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,48	409,20	BDI 1	494,03	3.201,31	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES						-	203.688,63
1.2.1.	INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	146,00	11,20	BDI 1	13,52	1.973,92	RA
1.2.2.	INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	131,00	32,17	BDI 1	38,84	5.088,04	RA
1.2.3.	INFRA	09-003-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	7.418,30	19,85	BDI 1	23,96	177.742,47	RA
1.2.4.	INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	533,31	19,71	BDI 1	23,80	12.692,79	RA
1.2.5.	INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	802,58	1,70	BDI 1	2,05	1.645,30	RA
1.2.6.	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	76,68	48,06	BDI 1	58,02	4.448,97	RA
1.2.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	51,12	1,57	BDI 1	1,90	97,14	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						-	779.350,37
1.3.1.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	7.418,30	6,54	BDI 1	7,90	58.604,58	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	370,92	1.469,98	BDI 1	1.774,71	658.275,44	RA
1.3.3.	INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	370,92	21,64	BDI 1	26,13	9.692,13	RA
1.3.4.	INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5.007,42	3,14	BDI 1	3,79	18.978,12	RA
1.3.5.	INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	15,29	504,24	BDI 1	608,77	9.308,10	RA
1.3.6.	INFRA	05-014-001	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	146,00	50,99	BDI 1	61,56	8.987,76	RA
1.3.7.	INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	19,65	653,54	BDI 1	789,02	15.504,24	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO						-	24.015,66
1.4.1.	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	215,91	92,13	BDI 1	111,23	24.015,66	RA
1.5.			DRENAGEM						-	6.100,75
1.5.1.	INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	25,00	202,13	BDI 1	244,03	6.100,75	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092662-09	Nº TransfereGOV 072712/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Área Central			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Rua José Maria de Figueiredo	MUNICÍPIO / UF Rio Grande da Serra/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Rua José Maria de Figueiredo 1.016.356,72									
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio Grande da Serra/SP
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Wanderlei Felipe da Silva Junior
CREA/CAU: 5069009025
ART/RRT: 2620261057363

RECURSO
↓